
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA PODŁÓG I DRZWI W JEDNOSTKACH MIESZKALNYCH JEDNOOSOBOWYCH - 14 SZT.,
ZLOKALIZOWANYCH NA I P. BUDYNKU SANATORIUM
ADRES INWESTYCJI : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
INWESTOR : SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : PAŹDZIERNIK 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
PAŹDZIERNIK 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA PODŁÓG I DRZWI W JEDNOSTKACH MIESZKALNYCH JEDNOOSOBOWYCH - 14 SZT., ZLOKALIZOWANYCH NA I P. BUDYNKU SANATORIUM					
1		WYMIANA DRZWI			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
	B.01.01.00	<wejściowa>1,00*14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	Współczynnik do R-2,0 - delikatne wyjęcie ościeżnic (pokój i łazienka) z uwagi na wykończone ściany.			
	B.01.01.00	<łazienkowa, pokojowa>2,00*14	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
3	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0331-05	Analogia - rozkucie i przystosowanie otworu drzwiowego do nowej ościeżnicy - szerokość i wysokość			
	B.02.01.00	<drzwi wejściowe>(2,05*2+1,05*2)*14	m	86,80	
				RAZEM	86,80
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
	B.01.01.00	<rozkucia>(2,05*0,05*0,10*2+1,05*0,10*0,10)*14	m ³	0,43	
		<ościeżnice>[(0,70+2,05*2)+(0,80+2,05*2)*2]*0,05*0,10)*14	m ³	1,02	
				RAZEM	1,45
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 12			
	B.01.01.00	poz.4	m ³	1,45	
				RAZEM	1,45
6	Kalkulacja	Koszt składowania gruzu na wysypisku	t		
d.1	indywidualna				
	B.01.01.00	poz.5*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1,4	t	2,03	
				RAZEM	2,03
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	Analogia - ościeżnica drewniana stała (zestaw systemowy producenta stanowiący komplet ze skrzydłem drzwiowym)			
	B.03.03.00	<wejściowa>1,00*2,05*14	m ²	28,70	
				RAZEM	28,70
8	KNR-W 2-02	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
d.1	1024-03	System przesuwny naścienny z maskownicą			
	B.03.03.00	<łazienka>1,00*14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
9	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1	0320-10				
	B.03.01.00	<wejście, pokój>[2,05*4+1,00+0,90]*14	m	141,40	
				RAZEM	141,40
10	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.cegłami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01				
	B.03.01.00	<w strefie wymiany ościeżnic>(2,05*4+1,00+0,90*2)*3*14	m	462,00	
				RAZEM	462,00
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	Skrzydło drzwiowe wejściowe do pokoju o parametrach skrzydła wewnątrzlokalowego (drzwi wewnętrzne wejściowe wewnątrzlokalowe to drzwi stanowiące przegrodę między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniem, to drzwi zamontowane wewnątrz budynku. Takie drzwi są przede wszystkim stosowane jako drzwi wejściowe do pokoi hotelowych). Wypełnienie Rw - 42 dB, EI -30, kl. Sa, Sm. Skrzydło w kolorze buk jasny. Okleina wzmocniona. Zamek jednopunktowy na wkładkę patentową z pokrętkiem. Samozamykacz w zawiasach.			
	B.03.03.00	<wejściowe>0,90*2,00*14	m ²	25,20	
				RAZEM	25,20
12	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1024-02	Skrzydło do pomieszczenia łazienki jedn. mieszkalnej jednoosobowej bez zamka łazienkowego, z pochwytem i z tulejami lub kratką wentylacyjną. Wypełnienie "plaser miodu". Skrzydło w kolorze buk jasny - okleinowane.			
	B.03.03.00	<łazienkowe>0,85*2,03*14	m ²	24,16	
				RAZEM	24,16
13	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0920-20				
	B.03.03.00	<klamki z szyldami>1,00*14	szt.	14,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<wkładka patentowa z pkrętem>1,00*14	szt.	14,00	
				RAZEM	28,00
14	KNR-W 4-01 d.1 0404-01 B.03.03.00	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria Analogia - uzupełnienie boazerii z płyt - wykończenie, pasowanie po wymianie ościeżnicy wejściowej . [(2,00*2+1,00)*0,80]*14	m ² m ²	 56,00	
				RAZEM	56,00
15	Kalkulacja d.1 indywidualna B.03.01.00	Prace i czynności towarzyszące - niezbędny demontaż i montaż wyposażenia utrudniającego przeprowadzenie prac montażowych, przełożenie włączników elektrycznych będących w kolizji, naprawa posadzek (płytki) i ścian (glazura) przy ościeżnicach, uzupełnienie gładzi, malowanie tynków w strefie prowadzenia robót, itp. 1,00*14	kpl. kpl.	 14,00	
				RAZEM	14,00
16	Kalkulacja d.1 indywidualna IE.01.01.00	Wymiana tablicy rozdzielczej piętrowej będącej w kolizji z otworem drzwiowym. 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYMIANA PODŁÓG			
2.1		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze			
17	Kalkulacja d.2. indywidualna 1 B.01.01.00	Wyniesienie i złożenie mebli wraz z wyposażeniem pokoju przed rozpoczęciem prac oraz ponowne ich wniesienie z ustawieniem po zakończeniu robót. [1,00]*14	kpl. kpl.	 14,00	
				RAZEM	14,00
18	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1 B.01.01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [<p.pokój>4,25]*14	m ² m ²	 59,50	
				RAZEM	59,50
19	KNR 4-01 d.2. 0816-06 uw. 1 p.tab. B.01.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2 [<p.pokój>4,25]*14	m ² m ²	 59,50	
				RAZEM	59,50
2.2		Prace posadzkarskie			
20	KNR 2-02 d.2. 0617-01 2 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0' Analogia - dylatacja obwodowa przy ścianach wykonana z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm [<p.pokój>(1,50+2,84)*2-(0,90*2+1,00)]*14	m m	 82,32	
				RAZEM	82,32
21	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2 B.03.02.00	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Analogia - środek gruntujący pod wylewki anhydrytowe, np. GRUNTOLIT-SK 313 - KREISEL lub materiał o parametrach równorzędnych [<p.pokój>4,25]*14	m ² m ²	 59,50	
				RAZEM	59,50
22	NNRNKB d.2. 202 1127-02 2 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Łączna grubość warstwy 3,0 cm, np. WYLEWKA ANHYDRYTOWA 400- 30 kg KREISEL- 20-60 mm. Wydajność 18 kg/m2 na 1 cm grubości lub materiał o parametrach równorzędnych [<p.pokój>4,25]*14	m ² m ²	 59,50	
				RAZEM	59,50
23	NNRNKB d.2. 202 1127-03 2 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm [4,25]*14	m ² m ²	 59,50	
				RAZEM	59,50
24	KNR 2-02 d.2. 1112-05 2 B.03.02.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Analogia - posadzki z wykładziny obiektowej wielowarstwowej (heterogenicznej) PCV. Parametry techniczne: gr. 2 mm, warstwa ścierna 0,8 mm, waga 3000 g/m2, klasa użytkowa 34/43, grupa ścieralności T, wysoka klasa antypoślizgowa - R11, zabezpieczenie fabryczne poliuretanem. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem przed zamówieniem. [<p.pokój>4,25]*14 [<wywiniecie>((1,50+2,84)*2-(0,90*2+1,00))*0,15]*14	m ² m ² m ²	 59,50 12,35	
				RAZEM	71,85
25	KNR 19-01 d.2. 0410-11 2 B.03.02.00	Wymiana progu Analogia - montaż listew progowych w łazience i przy drzwiach wejściowych [1,00]*14*2	szt szt	 28,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28,00
26	Kalkulacja	Prace i czynności towarzyszące - konserwacja posadzek z wykładziny w pokojach	kpl.		
d.2.	indywidualna				
2	B.03.01.00	1,00*14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
2.3		Gładzie gipsowe i prace malarskie			
27	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.	1216-01				
3	B.03.04.00	<pokoje>[3,50*3,00]*14	m ²	147,00	
				RAZEM	147,00
28	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.2.	0925-01				
3	B.03.04.00	[<okna i d. balkonowe>(0,90*2,86+1,62+1,07)]*14	m ²	73,70	
				RAZEM	73,70
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
d.2.	202 1134-01				
3	B.03.04.00	205,84	m ²	205,84	
				RAZEM	205,84
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02				
3	B.03.04.00	770,67	m ²	770,67	
				RAZEM	770,67
31	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2.	0815-06				
3	B.03.04.00	205,84	m ²	205,84	
				RAZEM	205,84
32	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2.	0815-04				
3	B.03.04.00	770,67	m ²	770,67	
				RAZEM	770,67
33	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08				
3	B.03.04.00	[<pokój>(3,70+3,00*2+3,50)*2,95-(0,90*2,05+0,90*2,86+1,07*1,62)]*14	m ²	459,03	
		[<p.pokój>(2,84+1,48)*2*2,95-(0,90*2,05)*3]*14	m ²	279,34	
		[<ościeża okien>(2,86+1,97+1,62+1,24)*0,30]*14	m ²	32,30	
		[<pokój>3,50*3,00]*14	m ²	147,00	
		[<p.pokój>2,84*1,48]*14	m ²	58,84	
				RAZEM	976,51
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
3	B.03.04.00	[<sufit pokój>3,50*3,00]*14	m ²	147,00	
		[<sufit p.pokój>2,84*1,48]*14	m ²	58,84	
				RAZEM	205,84
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
3	B.03.04.00	[<pokój>(3,70+3,00*2+3,50)*2,95-(0,90*2,05+0,90*2,86+1,07*1,62)]*14	m ²	459,03	
		[<p.pokój>(2,84+1,48)*2*2,95-(0,90*2,05)*3]*14	m ²	279,34	
		[<ościeża okien>(2,86+1,97+1,62+1,24)*0,30]*14	m ²	32,30	
				RAZEM	770,67
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2.	1212-28				
3	B.03.04.00	[<piony c.o.>(2,95+0,80)*2]*14	m	105,00	
				RAZEM	105,00
2.4		Prace porządkowe			
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2.	0108-09				
4	B.01.01.00	[<parkiet>4,25*0,025]*14	m ³	1,49	
				RAZEM	1,49
38	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2.	0108-10				
4	B.01.01.00	Krotność = 12			
		poz.37	m ³	1,49	
				RAZEM	1,49

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	Kalkulacja	Koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku	t		
d.2.	indywidualna				
4	B.01.01.00	poz.37* <1 m3 odpadów średnio 1,4 t >1,4	t	2,09	
				RAZEM	2,09